

## Градостроительный план земельного участка

№ 

Р	Ф	2	3	2	0	6	0	0	0	0	2	0	2	2	0	5	9	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

### Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании

заявления АО «ДОМ.РФ» ИНН 7729355614 от 17.03.2022 № 29/6436-1

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка, иного лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации с указанием ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты заявления и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

### Местонахождение земельного участка:

Краснодарский край

(субъект Российской Федерации)

город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ,

улица имени генерала Корнилова, 24

(муниципальный район или городской округ)

(поселение)

### Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка)

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
1	485769.84	1373625.68
2	485761.23	1373637.73
3	485729.58	1373619.57
4	485713.33	1373648.91
5	485744.53	1373667.63
6	485677.17	1373766.27
7	485581.91	1373767.43
8	485581.04	1373695.85
9	485579.77	1373591.42
10	485585.83	1373581.76
11	485701.41	1373630.46
12	485722.40	1373595.09

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) или в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, условный номер образуемого земельного участка на основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 23:43:0116030:155

### Площадь земельного участка

22474 кв.м

### Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства

объекты капитального строительства отсутствуют

**Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии)**

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
-	-	-

**Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 01.02.2013 № 858 "Об утверждении проекта планировки территории жилого района, в границах улиц Снежной, Лесопосадочной в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара"**

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории)

**Градостроительный план подготовлен А.В.Вечеря – начальник отдела муниципальных услуг департамента архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар**

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)




  
(подпись)

/А.В.Вечеря/  
(расшифровка подписи)

28.03.2022  
(дд.мм.гггг)

# 1. Чертеж градостроительного плана земельного участка М 1:1000

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В ОКРУЖЕНИИ СМЕЖНО РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН)



Площадь земельного участка с КН 23:43:0116030:155 - 22474 кв.м

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


- граница земельного участка
- границы, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального строительства
- охранная зона водопровода
- охранная зона электрокабеля
- ограничение согласно выписке из ЕГРН
- граница зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого значения
- граница 2 пояса ЗСО артезианской скважины
- граница 3 пояса ЗСО артезианской скважины

### Примечание:

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 02.09.2020 № 100 п. 1 "О генеральном плане муниципального образования город Краснодар" земельный участок полностью расположен в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) с планируемым размещением трансформаторной подстанции (ТП).

В соответствии с проектом планировки территории, утвержденным постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 01.02.2013 № 858 "Об утверждении проекта планировки территории жилого района, в границах улиц Снежной, Лесопосадочной в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара", на территории земельного участка предусмотрено размещение жилых зданий (монолитные блок-секции).

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 21.03.2022 № КУВИ-001/2022-38581393 земельный участок с кадастровым номером 23:43:0116030:155 имеет виды разрешенного использования - Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).



		Заявитель: АО "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614) вх. № 29/6436-1				
		Земельный участок с кадастровым номером 23:43:0116030:155 по адресу: Краснодарский край, город Краснодар, Прикубанский внутригородской округ, улица имени генерала Корнилова, 24				
	Подп.	Дата	Чертеж градостроительного плана земельного участка М 1:1000	Стадия	Лист	Листов
Исполнитель	М.С.Шуликина	03.2022		ГП	3	
Технический исполнитель	Н.Ю.Величко	03.2022	Чертеж градостроительного плана разработан на архивной топографической основе	ДИАГ АМОГК, МКУ МОГК "Градинформ"		
	И.В.Стещенко	03.2022				

**Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографический основе в масштабе 1:1000, выполненной в соответствии с данными картографо-геодезического фонда администрации муниципального образования город Краснодар**

(дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)

**Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) в марте 2022 года департаментом архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар, МКУ МОГК «Градинформ»**

(дата, наименование организации)

**2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается**

Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж.4 - Зона застройки многоэтажными жилыми домами (высотой здания не более 63 м). Установлен градостроительный регламент.

**2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего, в соответствии с федеральными законами, порядок использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается**

Решение городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 «Об утверждении правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар».

**2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка**

**Основные виды разрешённого использования земельного участка:**

№ п/п	Наименование вида разрешённого использования земельного участка	Код вида разрешённого использования земельного участка
1	2	3
1.	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)*	2.6.

\*С учетом статьи 19 правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утвержденных решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п.6 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар» (в редакции решения от 22.07.2021 № 17 п.19).

**Условно разрешённые виды использования земельного участка:**

№ п/п	Наименование вида разрешённого использования земельного участка	Код вида разрешённого использования земельного участка
1	2	3
1.	Среднеэтажная жилая застройка*	2.5
2.	Осуществление религиозных обрядов	3.7.1
3.	Рынки	4.3
4.	Служебные гаражи	4.9
5.	Стационарное медицинское обслуживание	3.4.2
6.	Среднее и высшее профессиональное образование	3.5.2
7.	Проведение научных исследований	3.9.2
8.	Развлекательные мероприятия	4.8.1
9.	Проведение азартных игр	4.8.2
10.	Выставочно-ярмарочная деятельность	4.10
11.	Водный спорт	5.1.5
12.	Связь	6.8
13.	Деловое управление	4.1
14.	Банковская и страховая деятельность	4.5
15.	Гостиничное обслуживание	4.7

\*С учетом статьи 19 правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар, утвержденных решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п.6 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар» (в редакции решения от 22.07.2021 № 17 п.19).

**Вспомогательные виды разрешённого использования земельного участка не установлены.**

**2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок:**

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь	Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений	Предельное количество этажей и (или) предельная высота зданий, строений, сооружений	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка	Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, расположенным в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения	Иные показатели
1	2	3	4	5	6
<b>Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (код 2.6)</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8
Длина, м	Ширина, м	Площадь, м <sup>2</sup> или га					
без ограничений	без ограничений	минимальная площадь земельных участков – 7000 кв. м; в случае образования земельного участка под существующим объектом капитального строительства (объект введен в эксплуатацию) минимальная площадь земельных участков – не подлежит установлению; в случае образования земельного участка под объектом капитального строительства, разрешение на строительство которого выдано до вступления в силу настоящих Правил минимальная площадь земельных участков – в соответствии с градостроительным регламентом, действовавшим в период выдачи разрешения на строительство; максимальная площадь земельных участков – 25000 кв. м	минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 3 м; в случае совпадения границ земельных участков с красными линиями улиц – 5 м; в условиях сложившейся застройки: допускается размещение жилого дома по красной линии улиц и проездов; минимальный отступ от границ земельных участков следует увеличивать в случае размещения на смежном земельном участке зданий, строений, сооружений, сооруженных на расстоянии менее 3 м с целью обеспечения противопожарного расстояния между жилыми и общественными зданиями.	максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 9. Максимальная высота – 33 м от земли до верха парапета, карниза (свеса) скатной кровли. Возможно размещение высотных доминант до 18 этажей, но не более 35% от площади застройки надземной части таких зданий и не более 63 м; при подсчете площади застройки для высотных доминант площадь застройки стилобата не учитывается. Устройство высотных доминант не допускается ближе 50 м до зон застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами.	Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 10%, до 40% – в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Процент застройки подземной части не регламентируется.	-	минимальный процент озеленения земельного участка – 15%; Коэффициент плотности застройки земельного участка определяется проектом планировки территории, с учетом соблюдения коэффициента плотности застройки квартала в соответствии с Таблицей Б.1 Свода Правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и не может превышать для застройки одного участка: 9–11 этажей – 1,8; 12–13 этажей – 2,0; 14–16 этажей – 2,2; –18 этажей – 2,4. Действие градостроительного регламента в части минимального отступа от границ земельных участков не распространяется на случаи реконструкции существующих объектов капитального строительства, прав собственности на которые возникло до введения в действие Правил до (15.02.2007) расстояния до границ земельного участка от которых составляют менее минимальных отступов, установленных Правилами. Минимальный отступ от таких объектов принимается равным фактическому расстоянию от объектов до границ земельных участков, граничащих с улично-дорожной сетью (красные линии улиц, проездов), прочих границ земельного участка, которые не подлежат уменьшению в процессе реконструкции.

1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>Параметры разрешённого строительства и реконструкции, не установленные в настоящих правилах, принимаются в соответствии с заданием на проектирование, действующими техническими регламентами, региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.</p>
<p><b>Среднеэтажная жилая застройка код 2.5</b>  <b>Осуществление религиозных обрядов код 3.7.1</b>  <b>Рынки код 4.3</b>  <b>Служебные гаражи код 4.9</b>  <b>Стационарное медицинское обслуживание код 3.4.2</b>  <b>Среднее и высшее профессиональное образование код 3.5.2</b>  <b>Проведение научных исследований код 3.9.2</b>  <b>Развлекательные мероприятия код 4.8.1</b>  <b>Проведение азартных игр код 4.8.2</b>  <b>Выставочно-ярмарочная деятельность код 4.10</b>  <b>Водный спорт код 5.1.5</b>  <b>Связь код 6.8</b>  <b>Деловое управление код 4.1</b>  <b>Банковская и страховая деятельность код 4.5</b>  <b>Гостиничное обслуживание код 4.7</b></p>							
<p><i>предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок определены в соответствии с п.1.4 ст. 25 решения городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар» (в редакции от 22.07.2021 № 17 п. 19).</i></p>							





Земельный участок полностью расположен в приаэродромной территории Военного Аэродрома Краснодар (Центральный). Статья 37 решения городской Думы Краснодара от 30.01.2007 № 19 п. 6 «Об утверждении Правил землепользования и застройки на территории муниципального образования город Краснодар».

Земельный участок частично расположен в зоне санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. В соответствии с главой III СанПиН 2.1.4.1110-02 установлен режим использования зоны санитарной охраны.

Земельный участок частично расположен во 2 поясе зоны санитарной охраны артезианской скважины. Протокол экспертной комиссии по санитарной защите от 04.09.2009 № 174. Запрет применения удобрений и ядохимикатов. Зона режима ограничений против бактерий (микробактериального) загрязнения

Земельный участок частично расположен в 3 поясе зоны санитарной охраны артезианской скважины. Протокол экспертной комиссии по санитарной защите от 04.09.2009 № 174. Запрет размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений. Зона ограничений от химического загрязнения.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 21.03.2022 № КУВИ-001/2022-38581393 земельный участок частично расположен в границах зоны с реестровым номером 23.43.2.1887. Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия: с 2018-12-21; реквизиты документа-основания: постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 выдан: Правительство РФ; Содержание ограничения (обременения): Охранная зона установлена вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии 2м (Проектный номинальный класс напряжения, до 1кВ). В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки

распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

**6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью или частично расположен в границах таких зон:**

Наименование зоны с особыми условиями использования территории с указанием объекта, в отношении которого установлена такая зона	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости		
	Обозначение (номер) характерной точки	X	Y
1	2	3	4
<i>Ограничение согласно выписке ЕГРН 23:43:0116030:155/1 (Учетный номер части)</i>	1	485735.68	1373662.32
	2	485730.84	1373659.42
	3	485727.01	1373687.50
	4	485727.34	1373689.15
	5	485728.29	1373690.10
	6	485728.94	1373690.46
	7	485732.59	1373685.12

**7. Информация о границах публичных сервитутов информация отсутствует**

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
-	-	-

**8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный участок \_\_\_\_\_**

**9. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при их наличии), в состав которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об организации, предоставившей данную информацию**

**10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования город Краснодар, утвержденных решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013 № 52 п. 6**

**11. Информация о красных линиях: информация отсутствует**

Обозначение (номер) характерной точки	Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости	
	X	Y
-	-	-

**Приложение (в случае, указанном в части 3.1 статьи 57.3 Градостроительного Кодекса Российской Федерации)**